PŘEKLADY: co je nad každým otvorem v nosném zdivu (odvozeno z řezu A-A, typ určí krok S7) (1NP, preklady-1NP.pdf)

- 🟦 otvor okna: spodní a horní hrana
- 🟧 dveře v nosném zdivu (v SDK se nekreslí, překlad tam není)
- ⬜ mezera ve zdivu bez výplně / bez kóty

1NP-D05 překlad nad dveřmi 2150 mm, zdivo tl. 300
horní hrana křídla 2400; zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)
překlad NEURČEN ve výkrese: varianta (hotový překlad + zdivo / ŽB překlad + zdivo / ŽB ke stropu) podle odpovědi stavitele na otázku 2 (E132, R-276, R-281); v SDK příčkách překlady nejsou

1NP-D02 překlad nad dveřmi 2200 mm, zdivo tl. 300
horní hrana křídla 2400; zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)
překlad NEURČEN ve výkrese: varianta (hotový překlad + zdivo / ŽB překlad + zdivo / ŽB ke stropu) podle odpovědi stavitele na otázku 2 (E132, R-276, R-281); v SDK příčkách překlady nejsou

LEGENDA KONSTRUKCÍ - PŮDORYS

- ▒ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - SMÍŠENÉ ZDIVO (včetně omítky)
- ▒ NOVÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 300 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 240 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▩ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 200 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, Rw,min = 57 dB, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▧ NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▒ NOVÉ KONSTRUKCE - NENOSNÉ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC, TL. 75 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG.PŘEDPISU
- ▩ TEPELNÁ IZOLACE - ŠEDÝ POLYSTYREN
- ∿ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- ⊗ ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE KOUŘE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	místnost	plocha (m2)	s.v. (m)	podlaha	stěny	strop
101	Vstupní prostor	7,8	2,70 a 2,5	dlažba	malba	beton, SDK + malba
102	Hala - jídelna	43,6	2,70 a 2,54	dlažba	malba/obkl.	beton, SDK + malba
103	Dílna	22,5	2,70	stěrka	malba	beton
104	Sprcha, WC	3,9	2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
105	Garáž	33,3	5,97	stěrka	malba	beton
106	Obývací pokoj, kuchyně	57,3	2,70 a 2,60	dlažba	malba/obkl.	beton
107	Hala - schodiště	8,8	2,54	dlažba	malba	SDK + malba
108	Technická místnost	13,1	2,70	dlažba	malba	beton
109	WC	2,0	1,50 - 2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
110	Spíž	1,8	2,55	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
	Celkem	192,6				
111	Samostatná samonosná dvojgaráž	36,0	prefabrikovaná betonová kce 7x6,03x2,47m; dodáno vcelku			

111
−1,650
102
101
103
104
105
106
107
108
109
110
+0,080 = 250,58
horní hrana oplocení +2,080
−0,150 = 250,35
terén u objektu
+0,000 = 250,50
OPĚRNÁ STĚNA + DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ
DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ + POCHOZÍ DESKY
drátěné oplocení do v. 1 m
přístřešek na 2 automobily (ocelová nosná konstrukce)
po osazení prefabrikované garáže (včetně provedení hydroizolace střechy garáže, odvodňovacího systému a lemujícího oplocení), ve spolupráci s architektem projekčně zpracovat zhotovení pobytové terasy na střeše garáže, včetně přístupových schodů a umístění dalších rekreačních prvků (vířivka, sprcha,...)
odvodňovací štěrbinový žlab
terasa z keramické dlažby na rektifikovatelných podložkách; povrch v úrovni ±0,000
samonosná posuvná brána, š. 5000 mm, elektrický pohon (napojit na Loxone)
hranice terasy lícuje se sloupkem HS portálu a naopak
venkovní žaluzie v podomítkovém boxu
HS PORTÁL
VZT prostup Ø110 (strop)
dřevěná předstěna končící na spodní hraně nadpraží oken sloužící pro usazení LED osvětlení
WC mísu napojit na větrání s rekuperací
ke krbu, DN125, vedeno v tepelné izolaci podlahy
v tepelné izolaci podlahy, zakončit na obou stranách přístupovým poklopem
Ø220, v. +2,100
TČ
ANU
AKU
TUV
8020
6900
20395
9095
6500
8210
5000

1NP-O01 překlad nad oknem 3870 mm, zdivo tl. 240
horní hrana okna +2,400 = spodní hrana ŽB věnce 300 mm (+2,400 až +2,700), věnec slouží jako překlad
zdroj: řez A-A v DWG, TZ statiky (věnec 300, místy 200) [odvození: platí pro stěny, které řez kryje]

1NP-O04 překlad nad oknem 2150 mm, zdivo tl. 240
horní hrana okna +2,400 = spodní hrana ŽB věnce 300 mm (+2,400 až +2,700), věnec slouží jako překlad
zdroj: řez A-A v DWG, TZ statiky (věnec 300, místy 200) [odvození: platí pro stěny, které řez kryje]

1NP-D03 překlad nad dveřmi 2100 mm, zdivo tl. 240
horní hrana křídla 2400; zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)
překlad NEURČEN ve výkrese: varianta (hotový překlad + zdivo / ŽB překlad + zdivo / ŽB ke stropu) podle odpovědi stavitele na otázku 2 (E132, R-276, R-281); v SDK příčkách překlady nejsou

1NP-O02 překlad nad oknem 3870 mm, zdivo tl. 240
horní hrana okna +2,400 = spodní hrana ŽB věnce 300 mm (+2,400 až +2,700), věnec slouží jako překlad
zdroj: řez A-A v DWG, TZ statiky (věnec 300, místy 200) [odvození: platí pro stěny, které řez kryje]

1NP-O03 překlad nad oknem 6805 mm, zdivo tl. 240
horní hrana okna +2,400 = spodní hrana ŽB věnce 300 mm (+2,400 až +2,700), věnec slouží jako překlad
zdroj: řez A-A v DWG, TZ statiky (věnec 300, místy 200) [odvození: platí pro stěny, které řez kryje]

POZN. ARCHITEKTA:

Obecně platí, že když k okennímu rámu dosedá přizdívka nebo dřevěný obklad v interiéru, je třeba na tuto linii navázat i úrovní fasády v exteriéru. V případě okenních rámů je žádoucí, aby se tomu přizpůsobil detail usazení oken - třeba usazením bočního usazovacího rámu, který běžný boční rám posune od montážní spáry dál na novou pozici. Pozor, viditelná část okenních rámů musí být shodná na obou bocích okna!

1NP-O05 překlad nad oknem 1075 mm, zdivo tl. 240
horní hrana okna +2,400 = spodní hrana ŽB věnce 300 mm (+2,400 až +2,700), věnec slouží jako překlad
zdroj: řez A-A v DWG, TZ statiky (věnec 300, místy 200) [odvození: platí pro stěny, které řez kryje]

1NP-D04 překlad nad dveřmi 900 mm, zdivo tl. 300
horní hrana křídla 1970; zdivo nad otvorem: neurčeno (max 430 mm do DH věnce), varianta překladu = otázka staviteli 2 (E132)
překlad NEURČEN ve výkrese: varianta (hotový překlad + zdivo / ŽB překlad + zdivo / ŽB ke stropu) podle odpovědi stavitele na otázku 2 (E132, R-276, R-281); v SDK příčkách překlady nejsou

1NP-D01 překlad nad dveřmi 2200 mm, zdivo tl. 240
horní hrana křídla 2400; zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)
překlad NEURČEN ve výkrese: varianta (hotový překlad + zdivo / ŽB překlad + zdivo / ŽB ke stropu) podle odpovědi stavitele na otázku 2 (E132, R-276, R-281); v SDK příčkách překlady nejsou

Revize:	Obsah změny:	Autor:	Datum:
00	-	-	-

Název akce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Místo stavby: adresa stavby neuvedena
Objednatel: investor
Paré:
Generální projektant:
Profese:
Projektant: projektantka
Projekční tým: projektantka
Kontroloval:
Autorizační razítko:
Formát: -
Měřítko: 1:50
Část: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
Číslo projektu:
Datum: 09/2026
Stupeň: -
Vydal: projektantka
Obsah výkresu: PŮDORYS 1.NP
Číslo výkresu: D11-01

DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMI BYT POUZITA BEZ JEJIHO VEDOMI