PŘEKLADY: co je nad každým otvorem v nosném zdivu (odvozeno z řezu A-A, typ určí krok S7) (2NP, překlady-2NP.pdf)

- otvor okna: spodní a horní hrana
- dveře v nosném zdivu (v SDK se nekreslí, překlad tam není)
- mezera ve zdivu bez výplně / bez kóty

2NP-O02 překlad nad oknem 1499 mm, zdivo tl. 200
horní hrana okna +5,490 = horní hrana zdiva; pás +5,490 až +5,740 je věnec/překlad (v řezu nešrafovaný), deska +5,740
typ překladu (ŽB věnec vs systémový) určí krok S7 / TZ statiky

LEGENDA KONSTRUKCÍ - PODORYS

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - SMÍŠENÉ ZDIVO (včetně omítky)
- NOVÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 300 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 240 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 200 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, Rw,min = 57 dB, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- NOVÉ KONSTRUKCE - NENOSNÉ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC, TL. 75 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG.PŘEDPISU
- TEPELNÁ IZOLACE - ŠEDÝ POLYSTYREN
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE KOUŘE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	místnost	plocha (m2)	s.v. (m)	podlaha	stěny	strop
201	Hala	17,5	2,60	dlažba	malba	SDK + malba
202	Koupelna, WC	5,2	2,60	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
203	Šatna	11,1	2,60	dlažba	malba	SDK + malba
204	Koupelna, WC	5,5	2,60	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
205	Ložnice	14,1	2,70	dlažba	malba	SDK + malba
206	Ložnice	13,7	2,70	dlažba	malba	SDK + malba
207	Ložnice	15,6	2,70	dlažba	malba	SDK + malba
208	Pracovna	24,1	2,70	dlažba	malba	SDK + malba
209	Sklad, pracovna	23,2	2,70	dlažba	malba	SDK + malba
	Celkem	115,0				
210	Pobytová část střechy - terasa	22,7				
211	Nepochozí část střechy	26,0				

2NP-O04 překlad nad oknem 2499 mm, zdivo tl. 200
horní hrana okna +5,490 = horní hrana zdiva; pás +5,490 až +5,740 je věnec/překlad (v řezu nešrafovaný), deska +5,740
typ překladu (ŽB věnec vs systémový) určí krok S7 / TZ statiky

2NP-D01 překlad nad dveřmi 900 mm, zdivo tl. 200
horní hrana křídla 1970; zdivo nad otvorem: neurčeno (max 680 mm do DH věnce), varianta překladu = otázka staviteli 2 (E132)
překlad NEURČEN ve výkrese: varianta (hotový překlad + zdivo / ŽB překlad + zdivo / ŽB ke stropu) podle odpovědi stavitele na otázku 2 (E132, R-276, R-281); v SDK příčkách překlady nejsou

2NP-O03 překlad nad oknem 2637 mm, zdivo tl. 200
horní hrana okna +5,490 = horní hrana zdiva; pás +5,490 až +5,740 je věnec/překlad (v řezu nešrafovaný); deska +5,740
typ překladu (ŽB věnec vs systémový) určí krok S7 / TZ statiky

2NP-O01 překlad nad oknem 4411 mm, zdivo tl. 200
horní hrana okna +5,490 = horní hrana zdiva; pás +5,490 až +5,740 je věnec/překlad (v řezu nešrafovaný), deska +5,740
typ překladu (ŽB věnec vs systémový) určí krok S7 / TZ statiky

po osazení prefabrikované garáže (včetně provedení hydroizolace střechy garáže, odvodňovacího systému a lemujícího oplocení), ve spolupráci s architektem projektově zpracovat zhotovení pobytové terasy na střeše garáže, včetně přístupových schodů a umístění dalších rekreačních prvků (křovka, sprcha,...)

2NP-D02 překlad nad dveřmi 900 mm, zdivo tl. 200
horní hrana křídla 1970; zdivo nad otvorem: neurčeno (max 680 mm do DH věnce), varianta překladu = otázka staviteli 2 (E132)
překlad NEURČEN ve výkrese: varianta (hotový překlad + zdivo / ŽB překlad + zdivo / ŽB ke stropu) podle odpovědi stavitele na otázku 2 (E132, R-276, R-281); v SDK příčkách překlady nejsou

2NP-O09 překlad nad oknem 3800 mm, zdivo tl. 200
horní hrana okna +5,490 = horní hrana zdiva; pás +5,490 až +5,740 je věnec/překlad (v řezu nešrafovaný), deska +5,740
typ překladu (ŽB věnec vs systémový) určí krok S7 / TZ statiky

2NP-D03 překlad nad dveřmi 900 mm, zdivo tl. 200
horní hrana křídla 1970; zdivo nad otvorem: neurčeno (max 680 mm do DH věnce), varianta překladu = otázka staviteli 2 (E132)
překlad NEURČEN ve výkrese: varianta (hotový překlad + zdivo / ŽB překlad + zdivo / ŽB ke stropu) podle odpovědi stavitele na otázku 2 (E132, R-276, R-281); v SDK příčkách překlady nejsou

2NP-O07 překlad nad oknem 2101 mm, zdivo tl. 300
horní hrana okna +5,490 = S.H. připraveného ŽB překladu dl. 3,5 m (půdorys 2.NP); nad ním ŽB do +6,140
překlad = železobeton z projektu, ne zdivo [řez A-A]

2NP-O08 překlad nad oknem 2101 mm, zdivo tl. 300
horní hrana okna +5,490 = S.H. připraveného ŽB překladu dl. 3,5 m (půdorys 2.NP); nad ním ŽB do +6,140
překlad = železobeton z projektu, ne zdivo [řez A-A]

2NP-O12 překlad nad oknem 2150 mm, zdivo tl. 200
horní hrana okna +5,490 = horní hrana zdiva; pás +5,490 až +5,740 je věnec/překlad (v řezu nešrafovaný), deska +5,740
typ překladu (ŽB věnec vs systémový) určí krok S7 / TZ statiky

2NP-O13 překlad nad oknem 1000 mm, zdivo tl. 200
horní hrana okna +5,490 = horní hrana zdiva; pás +5,490 až +5,740 je věnec/překlad (v řezu nešrafovaný), deska +5,740
typ překladu (ŽB věnec vs systémový) určí krok S7 / TZ statiky

2NP-O05 překlad nad oknem 1900 mm, zdivo tl. 200
horní hrana okna +5,490 = horní hrana zdiva; pás +5,490 až +5,740 je věnec/překlad (v řezu nešrafovaný), deska +5,740
typ překladu (ŽB věnec vs systémový) určí krok S7 / TZ statiky

2NP-O10 překlad nad oknem 1000 mm, zdivo tl. 200
horní hrana okna +5,490 = horní hrana zdiva; pás +5,490 až +5,740 je věnec/překlad (v řezu nešrafovaný), deska +5,740
typ překladu (ŽB věnec vs systémový) určí krok S7 / TZ statiky

2NP-O14 překlad nad oknem 2800 mm, zdivo tl. 300
horní hrana okna +5,490 = S.H. připraveného ŽB překladu dl. 3,5 m (půdorys 2.NP); nad ním ŽB do +6,140
překlad = železobeton z projektu, ne zdivo [řez A-A]

2NP-O06 překlad nad oknem 850 mm, zdivo tl. 200
horní hrana okna +5,490 = horní hrana zdiva; pás +5,490 až +5,740 je věnec/překlad (v řezu nešrafovaný), deska +5,740
typ překladu (ŽB věnec vs systémový) určí krok S7 / TZ statiky

2NP-O11 překlad nad oknem 2150 mm, zdivo tl. 200
horní hrana okna +5,490 = horní hrana zdiva; pás +5,490 až +5,740 je věnec/překlad (v řezu nešrafovaný), deska +5,740
typ překladu (ŽB věnec vs systémový) určí krok S7 / TZ statiky

Revize:	Obsah změny:	Autor:	Datum:
00	-	-	-

Název akce: **NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU**

Místo stavby: adresa stavby neuvedena

Objednatel: investor

Generální projektant:

Profese:

Projektant: projektantka

Projekční tým: projektantka

Kontroloval:

Autorizační razítko:

Formát: -

Měřítko: 1:50

Část: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

Číslo projektu:

Datum: 09/2026

Stupeň: -

Vydal: projektantka

Obsah výkresu: **PŮDORYS 2.NP**

Číslo výkresu: **D11-02**

Parié:

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VEDOMÍ