PŘEKLADY: co je nad každým otvorem v nosném zdivu (odvozeno z řezu A-A, typ určí krok S7) (1NP, preklady-1NP.pdf)

- 🟦 otvor okna: spodní a horní hrana
- 🟧 dveře v nosném zdivu (v SDK se nekreslí, překlad tam není)
- ⬜ mezera ve zdivu bez výplně / bez kóty

111
−1,650
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
+0,080 = 250,58
horní hrana oplocení +2,080
−0,150 = 250,35
terén u objektu
+0,000 = 250,50
−1,390
−0,300
−0,200
−0,095
+0,190
7000
6020
8020
9095
6500
10475
20395
hranice terasy lícuje se sloupkem HS portálu a naopak
drátěné oplocení do v. 1 m
přístřešek na 2 automobily (ocelová nosná konstrukce)
odvodňovací štěrbinový žlab
terasa z keramické dlažby na rektifikovatelných podložkách; povrch v úrovni ±0,000
samonosná posuvná brána, š. 5000 mm, elektrický pohon (napojit na Loxone)
venkovní žaluzie v podomítkovém boxu
HS PORTÁL
VZT prostup Ø110 (strop)
TERASA Z KERAMICKÉ DLAŽBY NA PODLOŽKÁCH
PLACKY V TRÁVĚ
POVRCH VJEZDU Z RAŽENÉHO BETONU
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE
OPĚRNÁ STĚNA + DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ
DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ + POCHOZÍ DESKY
WC mísu napojit na větrání s rekuperací
Ø220, v. +2,100
TČ
ANU
AKU
TUV
A
B
C

1NP-D05 překlad nad dveřmi 2150 mm, zdivo tl. 300
horní hrana křídla 2400; zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)
překlad NEURČEN ve výkrese: varianta (hotový překlad + zdivo / ŽB překlad + zdivo / ŽB ke stropu) podle odpovědi stavitele na otázku 2 (E132, R-276, R-281); v SDK příčkách překlady nejsou

1NP-D02 překlad nad dveřmi 2200 mm, zdivo tl. 300
horní hrana křídla 2400; zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)
překlad NEURČEN ve výkrese: varianta (hotový překlad + zdivo / ŽB překlad + zdivo / ŽB ke stropu) podle odpovědi stavitele na otázku 2 (E132, R-276, R-281); v SDK příčkách překlady nejsou

1NP-O01 překlad nad oknem 3870 mm, zdivo tl. 240
horní hrana okna +2,400 = spodní hrana ŽB věnce 300 mm (+2,400 až +2,700), věnec slouží jako překlad
zdroj: řez A-A v DWG, TZ statiky (věnec 300, místy 200) [odvození: platí pro stěny, které řez kryje]

1NP-O04 překlad nad oknem 2150 mm, zdivo tl. 240
horní hrana okna +2,400 = spodní hrana ŽB věnce 300 mm (+2,400 až +2,700), věnec slouží jako překlad
zdroj: řez A-A v DWG, TZ statiky (věnec 300, místy 200) [odvození: platí pro stěny, které řez kryje]

1NP-D03 překlad nad dveřmi 2100 mm, zdivo tl. 240
horní hrana křídla 2400; zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)
překlad NEURČEN ve výkrese: varianta (hotový překlad + zdivo / ŽB překlad + zdivo / ŽB ke stropu) podle odpovědi stavitele na otázku 2 (E132, R-276, R-281); v SDK příčkách překlady nejsou

1NP-O02 překlad nad oknem 3870 mm, zdivo tl. 240
horní hrana okna +2,400 = spodní hrana ŽB věnce 300 mm (+2,400 až +2,700), věnec slouží jako překlad
zdroj: řez A-A v DWG, TZ statiky (věnec 300, místy 200) [odvození: platí pro stěny, které řez kryje]

1NP-O03 překlad nad oknem 6805 mm, zdivo tl. 240
horní hrana okna +2,400 = spodní hrana ŽB věnce 300 mm (+2,400 až +2,700), věnec slouží jako překlad
zdroj: řez A-A v DWG, TZ statiky (věnec 300, místy 200) [odvození: platí pro stěny, které řez kryje]

1NP-O05 překlad nad oknem 1075 mm, zdivo tl. 240
horní hrana okna +2,400 = spodní hrana ŽB věnce 300 mm (+2,400 až +2,700), věnec slouží jako překlad
zdroj: řez A-A v DWG, TZ statiky (věnec 300, místy 200) [odvození: platí pro stěny, které řez kryje]

1NP-D04 překlad nad dveřmi 900 mm, zdivo tl. 300
horní hrana křídla 2020; zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)
překlad NEURČEN ve výkrese: varianta (hotový překlad + zdivo / ŽB překlad + zdivo / ŽB ke stropu) podle odpovědi stavitele na otázku 2 (E132, R-276, R-281); v SDK příčkách překlady nejsou

1NP-D01 překlad nad dveřmi 2200 mm, zdivo tl. 240
horní hrana křídla 2400; zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)
překlad NEURČEN ve výkrese: varianta (hotový překlad + zdivo / ŽB překlad + zdivo / ŽB ke stropu) podle odpovědi stavitele na otázku 2 (E132, R-276, R-281); v SDK příčkách překlady nejsou

POZN. ARCHITEKTA:

Obecně platí, že když k okennímu rámu dosedá přizdívka nebo dřevěný obklad v interiéru, je třeba na tuto linii navázat i úrovní fasády v exteriéru. V případě okenních rámů je žádoucí, aby se tomu přizpůsobil detail usazení oken - třeba usazením bočního usazovacího rámu, který běžný boční rám posune od montážní spáry dál na novou pozici. Pozor, viditelná část okenních rámů musí být shodná na obou bocích okna!

LEGENDA KONSTRUKCÍ - PŮDORYS

- ▒ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - SMÍŠENÉ ZDIVO (včetně omítky)
- ▒ NOVÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 300 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 240 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 200 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, Rw,min = 57 dB, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▒ NOVÉ KONSTRUKCE - NENOSNÉ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC, TL. 75 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG.PŘEDPISU
- ▩ TEPELNÁ IZOLACE - ŠEDÝ POLYSTYREN
- ≈ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- ⊗ ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE KOUŘE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	místnost	plocha (m2)	s.v. (m)	podlaha	stěny	strop
101	Vstupní prostor	7,8	2,70 a 2,5	dlažba	malba	beton, SDK + malba
102	Hala - jídelna	43,6	2,70 a 2,54	dlažba	malba/obkl.	beton, SDK + malba
103	Dílna	22,5	2,70	stěrka	malba	beton
104	Sprcha, WC	3,9	2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
105	Garáž	33,3	5,97	stěrka	malba	beton
106	Obývací pokoj, kuchyně	57,3	2,70 a 2,60	dlažba	malba/obkl.	beton
107	Hala - schodiště	8,8	2,54	dlažba	malba	SDK + malba
108	Technická místnost	13,1	2,70	dlažba	malba	beton
109	WC	2,0	1,50 - 2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
110	Spíž	1,8	2,55	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
	Celkem	192,6				
111	Samostatná samonosná dvojgaráž	36,0	prefabrikovaná betonová kce 7x6,03x2,47m; dodáno vcelku			

Revize:	Obsah změny:	Autor:	Datum:
00	-	-	-

Název akce:
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

Paré:

Místo stavby: adresa stavby neuvedena

Objednatel: investor

Generální projektant:

Profese:

Projektant: projektantka

Projekční tým: projektantka

Kontroloval:

Autorizační razítko:

Formát: -

Měřítko: 1:50

Část: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

Číslo projektu:

Datum: 09/2026

Stupeň: -

Vydal: projektantka

Obsah výkresu:
PŮDORYS 1.NP

Číslo výkresu: D11-01

DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMI BYT POUZITA BEZ [illegible]