OTVORY: šířka, spodní hrana (parapet), horní hrana; výšky od podlahy podlaží a absolutně (1NP, otvory-1NP.pdf)

- 🟦 otvor okna: spodní a horní hrana
- 🟧 dveře v nosném zdivu (v SDK se nekreslí, překlad tam není)
- ⬜ mezera ve zdivu bez výplně / bez kóty

111
−1,650
7000
6030
rozv. RG1
542x605x165 mm
elektroměrový rozvaděč RE
prefabrikovaný objekt uložit na základové pasy š. 400 mm, hl. 1000 mm
podlahovou desku uprostřed uložit na patku š. 400 mm, dl. 500 mm, hl. 1000 mm
−1,390
−0,300
+0,080 = 250,58
horní hrana oplocení +2,080
OPĚRNÁ STĚNA (monolitický nebo prefa beton) + DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ
DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ + POHLEDOVÉ DESKY
DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ
drátěné oplocení do v. 1 m
přístřešek na 2 automobily
(ocelová nosná konstrukce)
odvodňovací štěrbinový žlab
samonosná posuvná brána,
š. 5000 mm, elektrický pohon
(napojit na Loxone)
POVRCH PARKOVACÍHO STÁNÍ Z RAŽENÉHO BETONU
−0,150
−0,200
−0,095
+0,190
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
POVRCH VJEZDU Z RAŽENÉHO BETONU
VODOMĚRNÁ ŠACHTA
PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE
105
zachovat původní velikost otvoru (2,8x2,8m)
posunout na střed fasády,
pravděpodobně bude nutná výměna překladu
hydraulický zvedák
(nutno dořešit založení)
lokální rekuperace AIR 70
otvor Ø 280 mm, osa ve výšce +2,000
(ovládání jednotky přes Loxone)
rozv. RH2 (podomít.)
572x642x155 mm
prostup pro výdech
centrálního vysavače
venkovní skříň pro optiku
dilatace 30 mm
venkovní roleta
v podomítkovém boxu
prostup centrálního
vysavače do patra (Ø cca 70 mm)
instalační předstěny
nenosná SDK stěna
tl. 175 mm
103
dřevěné schodiště
(mlýnářské schody)
−0,150 = 250,35
terén u objektu
terasa z keramické dlažby
na rektifikovatelných podložkách;
povrch v úrovni ±0,000
TERASA Z KERAMICKÉ DLAŽBY NA PODLOŽKÁCH
LED pásky usazeny na druhotně instalovanou římsu
na spodní hraně překladů a trámů nosné konstrukce
sloup zakrýt
dřevěným obkladem
příprava kanalizace
DN110 ukončeno v podlaze
+0,000 = 250,50
102
KRB
SDK podhled - S.V. 2,5 m
rozdělovač
+ ÚT stoupačka (prostup do stropu)
instalační
předstěna
VZT prostup
do stropu
SDK opláštění
tvarovky VZT
nenosná SDK stěna
tl. 150 mm
104
WC mísu napojit
na větrání s rekuperací
SDK podhled - S.V. 2,54 m
2x chránička DN125, KG potrubí
v tepelné izolaci podlahy, zakončit
na obou stranách přístupovým poklopem
přívod vzduchu z exteriéru
ke krbu, DN125, vedeno
v tepelné izolaci podlahy
20395
hranice terasy lícuje se sloupkem
HS portálu a naopak
8020
dřevěná předstěna končící na spodní
hraně nadpraží oken sloužící pro
usazení LED osvětlení
rozv. RTv (podomít.)
572x642x155 mm
venkovní žaluzie
v podomítkovém
boxu
HS PORTÁL
VZT prostup
Ø110 (strop)
106
instalační
SDK předstěna
zděná přizdívka končící na spodní
hraně nadpraží oken sloužící
pro usazení LED osvětlení
VZT prostupy do stropu
zděná přizdívka končící na spodní
hraně nadpraží oken sloužící pro
usazení LED osvětlení, LED pásek
pokračuje v rámci nábytku kuchyně
PLACÁKY V TRÁVĚ
terén srovnaný na výšce +0,200
a vysvahovaný plynule k upravenému terénu;
výstup formou kamenného schodu a tato dílčí
plocha řešena pouze placáky v trávě;
povrch lehce zpevněn kačírkem (taková lesní
zahradní terénní terasa)
107
shoz na prádlo
+ VZT stoupačky
ÚT stoupačka
rozv. RH1
0,6x2x0,4m
rozdělovač
podl. vyt.
110
SDK podhled S.V. 2,55 m
108
TUV
AKU
ANU
TČ
podlaha spádována
109
18x171,67/260
Ø220, v. +2,100
A
B
C

LEGENDA KONSTRUKCÍ - PŮDORYS

▒	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - SMÍŠENÉ ZDIVO (včetně omítky)
▒	NOVÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ
▨	NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 300 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
▨	NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 240 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
▨	NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 200 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
▨	NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, Rw,min = 57 dB, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
▨	NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
▒	NOVÉ KONSTRUKCE - NENOSNÉ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC, TL. 75 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG.PŘEDPISU
▩	TEPELNÁ IZOLACE - ŠEDÝ POLYSTYREN
≈	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
⊗	ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE KOUŘE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	místnost	plocha (m2)	s.v. (m)	podlaha	stěny	strop
101	Vstupní prostor	7,8	2,70 a 2,5	dlažba	malba	beton, SDK + malba
102	Hala - jídelna	43,6	2,70 a 2,54	dlažba	malba/obkl.	beton, SDK + malba
103	Dílna	22,5	2,70	stěrka	malba	beton
104	Sprcha, WC	3,9	2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
105	Garáž	33,3	5,97	stěrka	malba	beton
106	Obývací pokoj, kuchyně	57,3	2,70 a 2,60	dlažba	malba/obkl.	beton
107	Hala - schodiště	8,8	2,54	dlažba	malba	SDK + malba
108	Technická místnost	13,1	2,70	dlažba	malba	beton
109	WC	2,0	1,50 - 2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
110	Spíž	1,8	2,55	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
	Celkem	192,6				
111	Samostatná samonosná dvojgaráž	36,0	prefabrikovaná betonová kce 7x6,03x2,47m; dodáno vcelku			

POZN. ARCHITEKTA:

Obecně platí, že když k okennímu rámu dosedá přizdívka nebo dřevěný obklad v interiéru, je třeba na tuto linii navázat i úrovní fasády v exteriéru. V případě okenních rámů je žádoucí, aby se tomu přizpůsobil detail usazení oken - třeba usazením bočního usazovacího rámu, který běžný boční rám posune od montážní spáry dál na novou pozici. Pozor, viditelná část okenních rámů musí být shodná na obou bocích okna!

Revize:	Obsah změny:	Autor:	Datum:
00	-	-	-

Název akce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Místo stavby: adresa stavby neuvedena
Objednatel: investor
Paré:
Generální projektant:
Profese:
Projektant: projektantka
Projekční tým: projektantka
Kontroloval:
Autorizační razítko:
Formát: -
Měřítko: 1:50
Část: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
Číslo projektu:
Datum: 09/2026
Stupeň: -
Vydal: projektantka
Obsah výkresu: PŮDORYS 1.NP
Číslo výkresu: D11-01

DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMI BYT POUZITA BEZ JEJIHO VEDOMI